

東部消防署非常用発電機設置工事 仕様書

1 工事内容及び仕様

| 内容・仕様                                       | 数量 | 単位 |
|---------------------------------------------|----|----|
| 非常用ディーゼル発電機(25kVA)<br>(標準塗装 キュービクル型)        | 1  | 式  |
| 屋外低騒音型 85db以下<br>自動始動発電機盤(電源切替器含)共(10秒以内送電) |    |    |
| 燃料消費量 1hあたり最大7.3L                           |    |    |
| キュービクル型 別置燃料タンク600L<br>72時間以上運転可能           | 1  | 台  |
| 標準塗装                                        |    |    |
| 燃料配管工事(発電機～別置燃料タンク間)                        | 1  | 式  |
| 非常用ディーゼル発電機設備 試験調整                          | 1  | 式  |
| 搬入据付工事                                      | 1  | 式  |
| ケーブル 600V EM-CET 22mm2                      | 20 | m  |
| 厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ仕上) ZnGP42<br>(付属品共)           | 20 | m  |
| プルボックス 300×300×200 SUS-WP<br>官庁仕様           | 1  | 個  |
| 防水プリカチューブ(コネクター付) F2WP38                    | 2  | 組  |
| 制御ケーブル CVV 2 -3C                            | 15 | m  |
| 厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ仕上) ZnGP28<br>(付属品共)           | 15 | m  |
| プルボックス 150×150×100 SUS-WP<br>官庁仕様           | 1  | 個  |
| 防水プリカチューブ(コネクター付) F2WP30                    | 2  | 組  |
| 配管支持金物                                      | 1  | 式  |
| 設置申請                                        | 1  | 式  |
| 雑材消耗品                                       | 1  | 式  |
| 既設発電機撤去工事(産業廃棄物処理含む)                        | 1  | 式  |

2 設置場所

東部消防署2階東側設備スペース(別図参照)

3 設置及び試運転

別図の位置に設置し、接続及び試運転を実施すること。  
燃料は満タンにして引渡すこと。

4 履行期限等

(1) 履行期限 令和8年3月10日

(2) 履行場所 東部消防署(鹿屋市串良町下小原1973-6外9筆)