

中央消防署車庫土間改修工事（2工区） 仕様書

内容・仕様	規格寸法	数量	単位
1 仮設工事			
(1) 直接仮設工事			
ア 仮囲い設置	A型バリケード、カラーコーン 搬入/搬出共（40日程度）	52.0	m
イ 仮設棚設置	組立/撤去 搬入/搬出共	1.0	式
2 撤去工事			
(1) コンクリート土間撤去			
ア カッター切断	厚200程度（有筋）	193.9	m
イ コンクリート撤去	厚200程度（有筋） 一部研り共	106.1	m ²
ウ 割グリ石撤去	厚150程度（Φ150）	106.1	m ²
エ 建設機械借上げ費	撤去/積込み BH 0.2m ³ 回送費共	1.0	式
(2) 産業廃棄物処理			
ア 発生材積込費	コンクリート魂（有筋） BH 0.2m ³	21.3	m ³
イ 発生材搬出費	コンクリート魂（有筋） DT 4t 20km未満	21.3	m ³
ウ 発生材処分費	コンクリート魂（有筋） 再資源化施設	21.3	m ³
エ 発生材積込費	割グリ石 BH 0.2m ³	15.9	m ³
オ 発生材搬出費	割グリ石 DT 4t 20km未満	15.9	m ³
カ 発生材処分費	割グリ石 再資源化施設	15.9	m ³
3 土工・地業工事			
(1) 土工事			
ア 整地/転圧	残土搬出無し	107.6	m ²
イ 建設機械借上げ費	転圧機・ダンパー 建設機械回送費共	1.0	式
(2) 地業工事			
砂利地業	砕石敷均し/転圧共 再生切込砕石 RC-40 厚200	21.3	m ³

中央消防署車庫土間改修工事（2工区） 仕様書

内容・仕様	規格寸法	数量	単位
4 鉄筋工事			
(1) 差筋アンカー	D-13×600 @200ダブル 横向き	328.0	本
(2) 鉄筋	異形棒鋼 SD295 D-13 @200 ダブル	2,373.0	kg
(3) 鉄筋加工組立	一般土間 機械損料・副資材共	2,373.0	kg
(4) 資材運搬費	4 t車 20km未満	2,373.0	kg
5 コンクリート工事			
(1) コンクリート工事			
ア レディミクスコンクリート	一般土間 厚200 (21-15-20)	21.3	m ³
イ ポンプ車打設費	セット料金/圧送費共 (21.3m ³ 程度)	1.0	式
ウ コンクリート打設費	打設手間/左官金鍍仕上	106.1	m ²
(2) 左官工事			
ア 既存土間下地処理	サンダーケレン上接着剤塗布	43.2	m ²
イ 土間モルタル補修(不陸調整)	モルタル(1:3) 1.1m ³ 程度 金鍍仕上 厚0mm~50mm程度	43.2	m ²
(3) 伸縮目地工事			
ア 面木取付	片テーパー面木 (15×15)	39.6	m
イ カッター入れ(伸縮目地)	29.4m程度 (15×30)	1.0	式
ウ シーリング(伸縮目地)	変成シリコン (15×15)	72.0	m
6 諸経費	現場管理費・現場養生費 片付け清掃他	1.0	式